2026. 04. 20..

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS AZ EURÓFA KFT. TELEPHELYÉN

Vissza nem térítendő európai uniós forrás segítségével energetikai fejlesztés megvalósítására került sor az EURÓFA Erdőgazdálkodási és Faipari Termékgyártó és Forgalmazó Kft. bazsi telephelyén, a GINOP-4.1.4-19-2019-00323 pályázat keretén belül. A Széchenyi Terv 2020 program GINOP-4.1.4-19 kódszámú „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása" című pályázati kiírására benyújtott projekt 6.75 millió Forint támogatásban részesült.

A kedvezményezett neve: EURÓFA Erdőgazdálkodási és Faipar Termékgyártó és Forgalmazó Kft.
A projekt címe: Energetikai fejlesztés az Eurófa Kft. telephelyén
Megvalósítás helyszíne: 8352 Bazsi, Máriamajor 031/20. hrsz.
A beruházás megvalósításának ideje: 2020.09.24-2021.10.26.
Beruházás összköltsége: 12.277.624 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 6.752.693 Ft
Támogatás mértéke: 5,999998 %
A projekt a Széchenyi Terv 2020 program keretében valósult meg az Európai Unió finanszírozásával.

Beruházás rövid bemutatása:
A fejlesztés célja az Eurófa Kft. telephelyének energetikai fejlesztése volt.

A beruházás keretében az alábbi tevékenység megvalósítására került sor:
-42,88 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése

A fejlesztés indokaként nevesíthető volt, hogy a vállalkozás tevékenységének ellátásához, működésének biztosításához semmiféle megújuló energia előállító technológiával nem rendelkezett, így egyrészt a működési költségek optimalizálása, másrészről a villamos energiát megújuló energiaforrásból történő előállítás volt cél.
A fejlesztéssel érintett épület a vállalkozás által működtetett üzem, ipari terület.
Megvalósítás helyszíne:-8352 Bazsi, Máriamajor 031/20. hrsz., mely a vállalkozás bejelentett székhelye
A napelemes rendszer telepítése a székhelyen lévő épületre történt, mely megfelelt a felhívásban előírtaknak is. Az épület tégla falazatú, padozata térbeton. Tetőszerkezete cserép borítású.

A fejlesztés hatására az épület villamos energia ellátását közel 85 százalékos mértékben a napelemes rendszer elégíti ki, így elmondható, hogy a működésre a beruházás megvalósítása ugyan közvetlen hatással nem bírt, de az üzemi költségeket csökkentette.
A beruházás az épület értékét növelte, a pénzügyi mutatókat javította.

Nem számszerűsíthető egyéb tulajdonságok:
- Telepített napelemek száma: 128 db
- Napelemek névleges teljesítménye: 42,88 kWp
- Csatlakozási teljesítmény: 40 kVA
- Napelemek típusa: SUNTECH STP 335S-A60/Wfh monokristályos napelem
- Inverter típusa / mennyiség: KACO blueplanet 20.0 TL3 háromfázisú invertes / 2 darab

További információ kérhető:

Grubánovits Tamás
gruba.tamas@gmail.com, 06 30/929-6970